

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	V-30	BASE TRANSP IMPERMEABILIZANTE BA	KG	1,00000					6,289680	
2	X-02	AGUA	KG	0,23000	0,023000	0,1000				23,0000
2	SC-80	SOLUCAO DE BENTONE EW	KG	0,03000					0,120360	3,0000
2	G-156	DISASPERS TW30	KG	0,00300	0,024870	8,2900				0,3000
2	G-91	TEGO FOAMEX 825/845	KG	0,00100	0,142660	142,6600				0,1000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,00100	0,005480	5,4800				0,1000
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,12500	0,236190	1,8895				12,5000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,12500	0,113010	0,9041				12,5000
2	F-228	UNIONGLOSS SR	KG	0,12500	0,162810	1,3025				12,5000
2	WB-03	POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET D660	KG	0,28000	3,811050	13,6109				28,0000
2	S-24	DOWANOL PM ARCOSOLV	KG	0,00500	0,075700	15,1400				0,5000
2	WB-35	MEGHCOAT EPA 502 A	KG	0,05000	1,528500	30,5700				5,0000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,00200	0,007310	3,6550				0,2000
2	X-02	AGUA	KG	0,01000	0,001000	0,1000				1,0000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	0,00400	0,036840	9,2100				0,4000
2	X-02	AGUA	KG	0,00900	0,000900	0,1000				0,9000
Custo Total Para Produção					6,289680				6,289680	
Custo de Venda										
Custo Total					6,289680				6,289680	